



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.pf>



18 апр. 2025г. 23:50

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм

Домокомплект



Проект СТОКГОЛЬМ

Площадь
180м²

Размер
10м. х 9м.

1 160 000 ₽

1 125 200 ₽
(при строительстве в мае)



Домокомплект

1 125 200 ₽
при строительстве в мае

~~1 160 000 ₽~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. Обработка невымываемым антисептиком НЕОМИД);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Перекрестный пояс первого и мансардного этажа (доска 95x45 сухая строг);
7. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
8. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
9. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
10. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
11. Инструкция по сборке (проектная документация).



